




TECEprofil
Kainynas 2015

TECE:
Intelligente Haustechnik



TECEprofil – POTINKINĖ SISTEMA

TECEprofil – tai potinkinių konstrukcijų sistema, pritaikyta tiek renovacijai, tiek naujai statybai. Sistema per daugelį metų užsirekomendavo kaip patikima, tačiau lengvai surenkama sistema. Paprasta montavimo technika, naudojant tik tvirtinimo kampus bei TECEprofil profilinį vamzdį, leidžia greitai ir patikimai dirbti. Ir tai nesikeičia daugelį metų.



- 1 Profilinis vamzdis
- 2 Kampinio sujungimo detalė
- 3 Tvirtinimo kronšteinas





TECEprofil NERIBOTOS GALIMYBĖS


TECEprofil – vonios kambario planavimo ir įrengimo sistema. Būtent įrengiant modernius vonios kambarius individualiuose namuose, TECEprofil, kaip į praktinius poreikius orientuota sienelių sistema, turi lemiamų pranašumų lyginant su įprastu įmūrijimu.

Sausojo tinko įrengimo metodu galima greitai ir iš nedidelio kiekio atskirų dalių įrengti sieneles, kampinius modulius ir laisvai stovinčius sienelių modulius vonios kambaryje.



UNIKALUS SPRENDIMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA

TECEprofil modulis neįgaliesiems – tai tikrai universalus modulis, su kuriuo galima įrengti WC patalpą neįgaliesiems. Iš anksto sumontuoti tušti vamzdeliai šonuose leidžia be problemų prijungti kabelius prie atraminių rankenų. Nuplovimo bakelyje esančio iš vidaus atidaromo dangtelio dėka prie kabelių galima prieiti bet kada, net po plytelių paklojimo. Kadangi laikančios plokštės tvirtai pritvirtinamos prie modulinio rėmo, todėl užtikrinamas normas atitinkantis atraminių rankenų montavimas. Jų neįmanoma pritvirtinti netinkamoje aukštyje ar netinkamu atstumu. Keramikos pritvirtinimo vieta paaukštinta iki 48 cm aukščio.




AUKŠČIAUSI REIKALAVIMAI

TECEprofil jau šiandien patenkina reikalavimus, kokie bus keliami ateityje garso izoliacijos, stabilumo, universalumo ir lengvo montavimo atžvilgiu.

TECEprofil NULEIDIMO BAKELIS

Dideli vandens ir elektros energijos kiekiai išvaistomi pasenusiomis technologijomis. Naujasis TECE išleidimo vožtuvas siūlo sprendimą: kombinuota, dvigubo ir ekonominio nuleidimo sistema leidžia sutaupyti daugiau nei 50 procentų vandens lyginant su dauguma įprastų 6 ir 9 litrų nuleidimo sistemų. Vartotojas gali pasirinkti 4,5/6/7,5 ir 9 litrų vandens nuleidimo kiekį, tokiu būdu optimaliai galima kontroliuoti vandens sąnaudas. Mažasis 3 litrų nuleidimas išlieka nepakeistas.



Už unikalią konstrukciją ir vandens taupymo technologiją naujasis TECE vožtuvas 2009 gavo „Design Plus“ apdovanojimą.



	Puslapiai
TECEprofil potinkinė sistema	136
WC moduliai	137
WC moduliai su bidė funkcija, priedai	144
Praustuvo moduliai	147
Pisuario moduliai	149
Bidė ir dušo moduliai	150
TECEbase moduliai	152
Priedai moduliams	154

Rėmelis WC bakelio tabletėms

Skirtas „fresh“ tablečių įmetimui į WC bakelį.

Tinka visom TECE nuleidimo plokštėms ir TECElux terminalui.



TECEbase



TECEambia



TECEloop



TECEplanus



TECESquare




TECEprofil – Potinkinė sistema

TECEprofil profilinis vamzdis

Konstrukcijos, prie kurios tvirtinamos TECEprofil detalės, įrengimui.
Pagaminta iš cinkuoto valcuoto plieno 33 mm x 33 mm.
Strypas po 4,5 m.


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/m
9 000 000	18 m	630 m	1890 m	4,72



TECEprofil kampinio sujungimo detalė

Tvirtam, kampiniam 90° TECEprofil profilinių vamzdžių sujungimui.
Mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno.


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 010 002	30 vnt.	240 vnt.	1440 vnt.	1,07



TECEprofil tvirtinimo kronšteinas

Profilinių vamzdžių tvirtinimui prie statinio konstrukcijų.
Mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno.
Yra tvirtinimo detalės.
Pasirinktinai komplektuojama su garso izoliacijos rinkiniu


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 030 002	10 vnt.	60 vnt.	240 vnt.	3,35



TECEprofil dvigubas tvirtinimo kronšteinas

Dviejų TECEprofil profilinių vamzdžių tvirtinimui prie statinio konstrukcijų. Laikančioms konstrukcijoms, kurių gylis 140-220 mm.
Mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno. Yra tvirtinimo detalės. Pasirinktinai komplektuojama su garso izoliacijos rinkiniu


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 030 011	5 vnt.	15 vnt.	60 vnt.	6,07



TECEprofil dvigubas, prailgintas tvirtinimo kronšteinas

Dviejų TECEprofil profilinių vamzdžių tvirtinimui prie statinio konstrukcijų. Laikančioms konstrukcijoms, kurių gylis 220-300 mm.
Mazgas surinktas, pagamintas iš cinkuoto plieno. Yra tvirtinimo detalės. Pasirinktinai komplektuojama su garso izoliacijos rinkiniu

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 030 013	2 vnt.	10 vnt.	–	8,77



TECEprofil garso izoliacijos rinkinys tvirtinimo kronšteinams

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 021 019	50 vnt.	100 vnt.	400 vnt.	1,37



TECEprofil universalus WC modulis. Valdymas iš priekio, montavimo aukštis 1120 mm

TECEprofil universalaus modulio montavimo galimybės:

- Į TECEprofil potinkinę sistemą.
- Į medinio karkaso sieną.
- Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą.
- Prie mūro sienos

Modulio sudėtis:

- Vandens bakelis (10litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko.
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas.
- Tvirtos konstrukcijos rėmas.
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija.
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui ant grindų (h = 0-200 mm).
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm arba 230 mm.
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100
- WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius

Techninės charakteristikos:


- Vandens pajungimas 1/2" vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas.
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis – 6 litrai. Galima nustatyti 4,5 ; 7,5; 9 litrus.
- Daliniam nuplovimui nustatyti 3 litrai.
- Minimalus atstumas iki sienos – 160 mm.
- Tinka visų serijų vandens nuleidimo plokštelės: TECEbase, TECEambia, TECEplanus, TECEloop, TECEsquare.
- Išbandyta pagal DIN 19542
- Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), kai srauto slėgis 3 barai.
- 1120 mm X 500 mm X 160 mm

Tvirtinimui prie mūro sienos rekomenduojami laikikliai:

9.380.000, 9.380.300;

Kampiniam montavimui 9.380.301, 9.380.003

Jei bus montuojama pažeminta keramika, reikia užsakyti atramas 9.041.029



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 300 000	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	163,67

TECEprofil – WC moduliai

TECEprofil universalus (sužemintas H=980mm) WC modulis.
Valdymas iš viršaus arba iš priekio.

TECEprofil universalaus modulio montavimo galimybės:

- Į TECEprofil potinkinę sistemą
- Į medinio karkaso sieną
- Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą
- Prie mūro sienos


Modulio sudėtis:

- Vandens bakelis (10litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas
- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui ant grindų (h = 0-200 mm)
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm arba 230 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100
- WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius
- Reguliuojami laikikliai

Techinės charakteristikos:

- Vandens pajungimas 1/2“ vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis – 6 litrai. Galima nustatyti 4,5 ; 7,5; 9 litrus
- Daliniam nuplovimui nustatyti 3 litrai
- Minimalus atstumas iki sienos – 160 mm
- Tinka visų serijų vandens nuleidimo plokštelės: TECEbase, TECEambia, TECEplanus, TECEloop, TECEsquare
- Išbandyta pagal DIN 19542
- Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), kai srauto slėgis 3 barai
- 980 mm X 500 mm X 160 mm.
- Kampiniam montavimui rekomenduojami laikikliai Art. Nr. 9.380.301 9.380.003

Jei bus montuojama pažeminta keramika, reikia užsakyti atramas 9.041.029



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 300 022	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	211,43

Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil universalus (sužemintas H=820mm) WC modulis. Valdymas iš viršaus arba iš priekio

TECEprofil universalaus modulio montavimo galimybės:

- Į TECEprofil potinkinę sistemą
- Į medinio karkaso sieną
- Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą
- Prie mūro sienos

Modulio sudėtis:


- Vandens bakelis (10litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas
- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui ant grindų (h = 0-200 mm)
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm arba 230 mm.
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100
- WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius
- Reguliuojami laikikliai

Techninės charakteristikos:

- Vandens pajungimas 1/2" vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis – 6 litrai. Galima nustatyti 4,5 ; 7,5; 9 litrus
- Daliniam nuplovimui nustatyti 3 litrai
- Minimalus atstumas iki sienos – 160 mm
- Tinka visų serijų vandens nuleidimo plokštelės: TECEbase, TECEambia, TECEplanus, TECEloop, TECEsquare
- Išbandyta pagal DIN 19542
- Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), kai srauto slėgis 3 barai
- 820 mm X 500 mm X 160 mm
- Kampiniam montavimui rekomenduojami laikikliai

Art. Nr. 9.380.301 9.380.003

Jei bus montuojama pažeminta keramika, reikia užsakyti atramas 9.041.029



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 300 001	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	186,31

TECEprofil – WC moduliai


TECEprofil universalus WC modulis montuojamas be atramos į sieną. Valdymas iš priekio, montavimo aukštis 1120 mm

Modulio sudėtis:

- Vandens bakelis (10 litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko.
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas.
- Tvirtos konstrukcijos dvigubas rėmas.
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija.
- Keturios reguliuojamos atramos tvirtinimui ant grindų (h = 0-200 mm).
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm arba 230 mm.
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100
- WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius

Techninės charakteristikos:

- Vandens pajungimas 1/2“ vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis – 6 litrai. Galima nustatyti 4,5 ; 7,5; 9 litrus
- Daliniam nuplovimui nustatyti 3 litrai
- Tinka visų serijų vandens nuleidimo plokštelės: TECEbase, TECEambia, TECEplanus, TECEloop, TECESquare
- Išbandyta pagal DIN 19542
- Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), kai srauto slėgis 3 barai
- 1120 mm X 500 mm X 210 mm



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 300 014	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	200,81

Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil WC modulis 8 cm storio. Valdymas iš priekio, montavimo aukštis 1200 mm

Montavimo galimybės:

- Į TECEprofil potinkinę sistemą
- Į medinio karkaso sieną
- Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą
- Prie mūro sienos

Modulio sudėtis:

- Vandens bakelis (10 litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas
- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui ant grindų (h = 0-200 mm)
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm arba 230 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- WC nuotekų alkūnė DN 90
- WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius
- Varžtai tvirtinimui

Techninės charakteristikos:


- Vandens pajungimas 1/2" vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis – 6 litrai. Galima nustatyti 4,5 ir 9 litrus
- Daliniam nuplovimui nustatyti 3 litrai
- Minimalus atstumas iki sienos – 90 mm
- Tinka visų serijų vandens nuleidimo plokštelės: TECEbase, TECEambia, TECEplanus, TECEloop, TECESquare
- Išbandyta pagal DIN 19542
- Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), kai srauto slėgis 3 barai
- 1200 mm X 645 mm X 80 mm

Papildomai reikia užsakyti redukuotą perėją

Dn 90/100 art.nr. 9.820.136

Kampiniam montavimui 9.380.301, 9.380.003

Netinka 9 240 950



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 300 040	1 vnt.	15 vnt.	60 vnt.	230,92

TECEprofil – WC moduliai

TECEprofil universalus WC modulis, pritaikytas neįgaliesiems.
Valdymas iš priekio, montavimo aukštis 1120 mm

TECEprofil universalaus modulio montavimo galimybės:
 Į TECEprofil potinkinę sistemą.
 Prie mūro sienos


Modulio sudėtis:

- Vandens bakelis (10 litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas
- Elektros pajungimo dėžutė viršutinėje bakelio dalyje ir šarvas laidui praveisti
- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Papildomas profilis plieninėms plokštelėms (atraminėms rankenoms) tvirtinti
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui ant grindų (h = 0-200 mm)
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo 180 mm arba 230 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100
- WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius
- 4 laikiklių komplektai skirti tvirtinti prie mūro arba TECEprofil profilinio vamzdžio

Techninės charakteristikos:

- Vandens pajungimas 1/2“ vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis – 6 litrai. Galima nustatyti 4,5 ; 7,5; 9 litrus
- Daliniam nuplovimui nustatyti 3 litrai
- Minimalus atstumas iki sienos – 180mm
- Tinka visų serijų vandens nuleidimo plokštelės: TECEbase, TECEambia, TECEplanus, TECEloop, TECEsquare
- Keramikos tvirtinimas pakeltas į 48cm aukštį, pagal DIN 18024-2.
- Išbandyta pagal DIN 19542
- Tyliai veikiantis hidraulinis užpildymo vožtuvas – Lap ≤ 17 dB(A), kai srauto slėgis 3 barai
- 1120 mm X 816 mm X 160 mm

Papildomai reikia užsakyti plienines plokšteles atraminėms rankenoms tvirtinti (9.042.01x) 9.300.007 modulis su 9.042.010 plokštelėmis atitinka ankstesnį 9.300.006 modulį.




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 300 009	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	267,61

Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil plieninės plokštelės atraminėms rankenoms tvirtinti

Komplekte dvi plieninės plokštės ir tvirtinimo elementai

Art. Nr.	Gamintojas	Tipas
9 042 010	Erlau	Ovalgrip
	Hewi	Serie 801/802 (Lifesystem)/805/950
	Keuco	Collection Plan
	Linido	LI2601
	Normbau	CombiLine, NylonLine, StainlessLine, cavere
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9 042 011	Erlau	Economy , Variogrip Premium
	Frelu	10.052.00, 10.053.00
		10.052.01, 10.053.01
		10.054.00, 10.055.00
		10.054.01, 10.055.01
		10.074.00, 10.075.00
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012
		82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9 042 012	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN4450000 /4CN445000R
	SAM	free line
9 042 013	AMS	A-, B-, C- und D-Serie
	Deubad	Maxima
	Emco	5785 262 82
	Frelu	10.036.01, 10.037.01
		10.056.00, 10.057.00
		10.056.01, 10.057.01
		10.056.02, 10.057.02
		10.056.03, 10.057.03
		10.058.00, 10.058.01, 10.058.02
		Funktion
	Lehnen	
9 042 016	Deubad FSB	DEU-WAVE
		82 8224 06001, 82 8224 06002
		82 8224 07001, 82 8224 07002
		82 8224 08501 bis 82 8224 08508
		82 8224 08531, 82 8224 08532
		82 8224 09001, 82 8224 09002
		82 8224 09031, 82 8224 09032
		82 8224 06041, 82 8224 06042
		82 8224 07041, 82 8224 07042
		82 8224 08541, 82 8224 08542



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/kompl.
9 042 010	1 kompl.	10 kompl.	73,13
9 042 011	1 kompl.	10 kompl.	73,13
9 042 012	1 kompl.	10 kompl.	73,13
9 042 013	1 kompl.	10 kompl.	73,13
9 042 016	1 kompl.	10 kompl.	73,13

Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil – WC moduliai su bidė funkcija


TECEprofil WC modulis su bidė funkcija skirta Geberit AquaClean 8000/8000 plus Montavimo aukštis 1120 mm

Komplektacija kaip 9 300 000 modulio
Papildomai:

- Vamzdelis vandentekio žarnai prakišti
- Vandentekio pajungimo alkūnė 1/2" x 1/2" skirta (Duravit SensoWash C)
- Pajungimo laido laikiklis

Pastaba: Jei naudojama pažeminta WC keramika (z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) papildomai reikia užsakyti metalines atramas 9 041 029.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 300 075	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	281,60




TECEprofil WC modulis su bidė funkcija skirta TOTO Neorest LE/SE Dusch-WC Montavimo aukštis 1120 mm

Komplektacija kaip 9 300 000 modulio
Papildomai:

- Vamzdelis vandentekio žarnai prakišti
- Vandentekio pajungimo alkūnė 1/2" x 1/2" skirta (Duravit SensoWash C)
- Pajungimo laido laikiklis

Pastaba: jei naudojama pažeminta WC keramika (z. B. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) papildomai reikia užsakyti metalines atramas 9 041 029.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 300 044	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	307,98



Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil komplektas WC unitazams su bidė funkcija prijungimui

Tinka tokiems WC unitazams su bidė funkcija kaip TOTO Washlet GL, Geberit AquaClean 4000/5000/5000plus.

Sudėtis:

- Elektros prijungimo dėžutė su tvirtinimu
- Vandens prijungimo alkūnė ½"x½" vidinis sriegis
- Tvirtinimo varžtai

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/kompl.
9 880 037	1 kompl.	–	–	31,90



TECEprofil komplektas WC unitazams su bide funkcija prijungimui

Komplektas skirtas Geberit AquaClean 8000/8000plus.

Sudėtis:

- Greito jungimo jungtys
- Vandens pajungimo žarnelė
- Elektros prijungimo dėžutė su tvirtinimu
- Tvirtinimo varžtai

Tik TECE WC 1120 mm aukščio moduliams!

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/kompl.
9 880 034	1 kompl.	–	–	68,79



Lanksti armuota žarna su trišakiu

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 880 036	1 vnt.	–	–	29,40



Lanksti armuota žarna vandens pajungimui

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur /vnt.
9 660 001	1 vnt.	–	–	15,21



TECEprofil – Trišakis prijungti prie ventiliacijos

WC bakelio vandens nubėgimo alkūnė su atšaka ventiliacijos pajungimui.
(dešinė)

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
9 820 078	1 vnt.		38,01




WC bakelio vandens nubėgimo alkūnė su atšaka ventiliacijos pajungimui.
(kairė)


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur/vnt.
9 820 126	1 vnt.		38,01




Ventiliacijos pajungimo variantai



Su bendru ištraukimo
ventiliatoriumi



Su atskiru ištraukimo
ventiliatoriumi



Pajungta į bendrą
ventiliaciją

Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil universalus praustuvo modulis, montavimo aukštis 1120 mm


TECEprofil universal aus modulio montavimo galimybės:

- Į TECEprofil potinkinę sistemą.
- Į medinio karkaso sieną.
- Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą.
- Prie mūro sienos

Modulio sudėtis:

- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui ant grindų (h = 0-200 mm)
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimo varžtų nuo 30 mm iki 400 mm
- Sugraduota sieninių alkūnių tvirtinimo plokštelė 80, 120, 150, 200 mm
- Du tvirtinimo sraigčiai M10
- Nuotekų alkūnė DN 50 su gumine redukcine tarpine DN 30/50
- Tvirtinimų prie mūro sienos rekomenduojami laikikliai: 9.380.000, 9.380.300; kampiniam montavimui 9.380.301
- 1120 mm X 500 mm X 90 mm

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 310 000	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	95,05



TECEprofil universalus praustuvo modulis, montavimo aukštis 980 mm


TECEprofil universal aus moduli montavimo galimybės:

- Į TECEprofil potinkinę sistemą.
- Į medinio karkaso sieną.
- Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą.
- Prie mūro sienos

Modulio sudėtis:

- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui ant grindų (h = 0-200 mm)
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimo varžtų nuo 30 mm iki 400 mm
- Sugraduota sieninių alkūnių tvirtinimo plokštelė 80, 120, 150, 200 mm
- Du tvirtinimo sraigčiai M10
- Nuotekų alkūnė DN 50 su gumine redukcine tarpine DN 30/50
- Tvirtinimui prie mūro sienos rekomenduojami laikikliai: 9.380.000, 9.380.300; kampiniam montavimui 9.380.301
- 1120 mm X 500 mm X 90 mm

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 310 011	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	106,63



TECEprofil – Praustuvo moduliai


TECEprofil praustuvo pajungimo modulis

Komplektacija:

- Tvirtas metalinis rėmas
- Kanalizacijos alkūnės laikiklis

Papildomai užsakyti:

- TECEflex sieninės alkūnės 16 x 1/2" - Art. Nr. 708502, arba
- TECElogo 16 x 1/2" - Art. Nr. 8720008



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 020 048	1 vnt.	10 vnt.	–	27,51


TECEprofil praustuvo pajungimo modulis skirtas karkasinėms sienoms

Komplektacija:

- Tvirtas metalinis rėmas
- Dvi slankiojančios tvirtinimo veržlės M10
- Pritvirtinta kanalizacijos 90° alkūnė DN 50/40, su gumine tarpine DN 30/50

Papildomai užsakyti:

- TECEflex sieninės alkūnės 16 x 1/2" - Art. Nr. 708502, arba
- TECElogo 16 x 1/2" - Art. Nr. 8720008



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 510 003	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	43,43

Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil pisuaro modulis. Montavimo aukštis 1120 mm Nuleidimo vožtuvas montuojamas išorėje


TECEprofil universalaus modulario montavimo galimybės:

- Į TECEprofil potinkinę sistemą.
- Į medinio karkaso sieną.
- Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą.
- Prie mūro sienos

Modulio sudėtis:

- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui ant grindų (h = 0-200 mm)
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimo varžtų nuo 30 mm iki 400 mm
- Du tvirtinimo sraigtai M8
- Du tvirtinimo sraigtai M10
- Nuotekų alkūnė DN 50 su gumine redukcine tarpine DN 30/50
- Tvirtinimui prie mūro sienos rekomenduojami laikikliai: 9.380.000, 9.380.300; kampiniam montavimui 9.380.301
- 1120 mm X 500 mm X 90 mm

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 320 010	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	120,12



TECEprofil universalus pisuaro modulis. Montavimo aukštis 1120 mm

TECEprofil universalaus modulario montavimo galimybės:

- Į TECEprofil potinkinę sistemą.
- Į medinio karkaso sieną.
- Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą.
- Prie mūro sienos


Modulio sudėtis:

- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Vandens pajungimas 1/2" vidinis sriegis
- Prijungimas prie keramikos 1/2" vidinis sriegis
- Nuleidimo vožtuvo montavimo korpusas
- Tinka tiek mechaninės, tiek elektroninės vandens nuleidimo plokštelės: TECEambia, TECEplanus, TECEloop, TECEsquare
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui ant grindų (h = 0-200 mm)
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimo varžtų nuo 30 mm iki 400 mm
- Du tvirtinimo sraigtai M8
- Nuotekų alkūnė DN 50 su gumine redukcine tarpine DN 30/50
- Tvirtinimui prie mūro sienos rekomenduojami laikikliai: 9.380.000, 9.380.300;
- kampiniam montavimui 9.380.301
- 1120 mm X 500 mm X 90 mm

Dėmesio:

Netinka nišiniams pisuarams, pvz.: Keramik Joly ir Visit

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 320 008	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	176,88



Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil – Bidė ir dušo moduliai

TECEprofil universalus bidė modulis, montavimo aukštis 1120 mm

TECEprofil universalaus modulario montavimo galimybės:

- Į TECEprofil potinkinę sistemą.
- Į medinio karkaso sieną.
- Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą.
- Prie mūro sienos


Modulio sudėtis:

- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui ant grindų ($h = 0-200$ mm)
- Dvi metalinės plokštelės vandens pajungimo alkūnių tvirtinimui
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm arba 230 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- Nuotekų alkūnė DN 50 su gumine redukcine tarpine DN 30/50
- Tvirtinimui prie mūro sienos rekomenduojami laikikliai: 9.380.000, 9.380.300; kampiniam montavimui 9.380.301
- 1120 mm X 500 mm X 100 mm

Papildomai užsakyti:

- TECEflex sienines alkūnes 16 x 1/2" - Art. Nr. 708502, arba TECElogo 16 x 1/2" - Art. Nr. 8720008

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 330 000	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	105,16



TECEprofil universalus bidė modulis, montavimo aukštis 820 mm

TECEprofil universalaus modulario montavimo galimybės:

- Į TECEprofil potinkinę sistemą.
- Į medinio karkaso sieną.
- Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą.
- Prie mūro sienos

Modulio sudėtis:


- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui ant grindų ($h = 0-200$ mm)
- Dvi metalinės plokštelės vandens pajungimo alkūnių tvirtinimui
- Atstumas tarp keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm arba 230 mm
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- Nuotekų alkūnė DN 50 su gumine redukcine tarpine DN 30/50
- 820 mm X 500 mm X 140 mm
- Reguliuojami laikikliai

- Kampiniam montavimui rekomenduojami laikikliai 9.380.301

Papildomai užsakyti:

- TECEflex sienines alkūnes 16 x 1/2" - Art. Nr. 708502, arba TECElogo 16 x 1/2" - Art. Nr. 8720008

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 330 005	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	105,16



Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil dušo modulis, montavimo aukštis 1120 mm

Montavimo galimybės:

- Į TECEprofil potinkinę sistemą.
- Į medinio karkaso sieną.
- Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą.
- Prie mūro sienos


Modulio sudėtis:

- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui ant grindų ($h = 0-200$ mm)
- Tvirtas, sugraduotas metalinis skersinis
- Tvirtinimui prie mūro sienos rekomenduojami laikikliai: 9.380.000, 9.380.300; kampiniam montavimui 9.380.301
- 1120 mm X 500 mm X 80 mm

Papildomai užsakyti:

- TECEflex sienines alkūnes 16 x 1/2" - Art. Nr. 708502, arba TECElogo 16 x 1/2" - Art. Nr. 8720008

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 340 000	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	77,92



TECEbase – Potinkiniai moduliai

TECEprofil Base WC modulis *

Valdymas iš priekio, montavimo aukštis 1120 mm

Montavimo galimybės:

- Į medinio karkaso sieną
- Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą
- Prie mūro sienos


Modulio sudėtis:

- Vandens bakelis (10 litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas
- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui ant grindų (h = 0-200 mm).
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 plastikas PP
- WC prijungimo armatūra, įskaitant apsauginius kamščius
- Montavimo šablonas ir instrukcija
- Nuleidimo plokštelė TECEbase, spalva - balta
- Modulio tvirtinimo prie sienos elementai

Techninės charakteristikos:

- Vandens pajungimas 1/2" vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis – 6 litrai. Galima nustatyti 4,5; 7,5; 9 litrus
- Daliniam nuplovimui nustatyti 3 litrai
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm
- Minimalus atstumas iki sienos 160 mm

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur /vnt.
9 400 000	1 vnt.	10 vnt.	160,57



Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil Base (4 in 1) WC modulis *

Valdymas iš priekio, montavimo aukštis 1120 mm

Montavimo galimybės:


- Į medinio karkaso sieną
- Į C profilių arba UA profilių potinkinę sistemą
- Prie mūro sienos

Modulio sudėtis:

- Vandens bakelis (10 litrų) iš atsparaus smūgiams PE-HD plastiko
- Nuplovimo bakelis, pilnai sukomplektuotas
- Tvirtos konstrukcijos rėmas
- Apsauganti nuo vandens kondensato izoliacija.
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui ant grindų (h = 0-200 mm)
- Du tvirtinimo varžtai ir veržlės M12
- WC nuotekų alkūnė DN 90 su perėjimu DN 90/100 plastikas PP
- Montavimo šablonas ir instrukcija
- Nuleidimo plokštelė TECEbase, spalva – blizgantis chromas
- Modulio tvirtinimo prie sienos elementai
- Hidroizoliacinė triukšmo slopinimo tarpinė

Techninės charakteristikos:

- Vandens pajungimas 1/2" vidinis sriegis. Sumontuotas kampinis vožtuvas.
- Nustatytas didysis vandens nuleidimo kiekis – 6 litrai. Galima nustatyti 4,5; 7,5; 9 litrus
- Daliniam nuplovimui nustatyti 3 litrai.
- Atstumas tarp WC keramikos tvirtinimo varžtų 180 mm ir 230 mm.
- Minimalus atstumas iki sienos 160 mm



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Eur /vnt.
9 400 006	1 vnt.	10 vnt.	164,21

Kainos nurodytos be PVM.

* Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.


TECEprofil – Priedai moduliams

TECEprofil universalus tvirtinimo elementas su gylio reguliavimu, skirtas TECEprofil universalaus modulio tvirtinimui prie profilinio vamzdžio arba prie sienos

Sudėtis:

- Du reguliuojamo gylio modulio tvirtinimo įtaisai.
- Tvirtinimo detalės

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/kompl.
9 380 000	1 kompl.	10 kompl.	60 kompl.	13,78



TECEprofil modulio tvirtinimo įtaisas kampiniam montavimui

TECEprofil universalaus modulio tvirtinimui kampinėje statinio konstrukcijos dalyje. Visų modulių montavimo atveju galima naudoti taupant vietą kampinį montavimą, įskaitant ventilacijos ir tiekimo vamzdinių išdėstymą už modulio.

Minimalūs matmenys: gylis 350 mm, alkūnės ilgis 495 mm, priekinė dalis 700 mm.

Sudėtis:

- Du tvirtinimo prie sienos įtaisai, skirti montavimui kampe
- Tvirtinimo detalės, naudojamos montavimui prie sienos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/kompl.
9 380 003	1 kompl.	5 kompl.	–	14,39



TECEprofil tvirtinimo elementas skirtas TECEprofil modulių tvirtinimui prie sienos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/kompl.
9 380 300	1kompl.	20 kompl.	–	7,14



TECEprofil 45° tvirtinimo elementas skirtas TECEprofil modulių tvirtinimui prie sienos

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/kompl.
9 380 301	1 kompl.	20 kompl.	–	11,21




TECEprofil atraminių rankenų ir įtaisų sistema

Montavimui UA profilio stovo sienelėje, arba montavimui prie sienos

Pilnai sumontuotas įtaisas, sudėtis:

- Montavimo rėmas su vidine nešančiąja konstrukcija
- Dvi reguliuojamos atramos tvirtinimui ant grindų 0 - 200 mm atstumu
- Atspari vandens poveikiui, klijuota faneruota mediena, pagal DIN 68705
- Tvirtinimo detalės, skirtos tvirtinimui UA profilio sienelėje
- 1120 mm x 300 mm x 80
- Reguliuojami laikikliai

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 360 000	1 vnt.	10 vnt.	–	95,09




Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil teleskopinis tvirtinimo įtaisas

Tvirtinimui prie šoninių sienų.

Sudėtis:

- Teleskopinis tvirtinimo įtaisas
- Tvirtinimo detalės




Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 380 013	1 vnt.	5 vnt.	–	33,60

TECEprofil teleskopinis tvirtinimo įtaisas

Modulio prailginimui ir pritvirtinimui prie vertikalaus TECEprofil vamzdžio.

Sudėtis:

- Du reguliuojamo aukščio modulio tvirtinimo įtaisai
- Tvirtinimo detalės, skirtos pritvirtinimui prie TECEprofil vamzdžio



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/kompl.
9 380 001	1 kompl.	5 kompl.	–	11,12

TECEprofil modulio tvirtinimo įtaisas su aukščio reguliavimu

TECEprofil universalus modulio tvirtinimui prie masyvios arba lengvos konstrukcijos sienos.

Sudėtis:

- Montavimo traversa
- Tvirtinimo prie sienos detalės
- Gylio reguliavimas 130 - 200 mm
- Reguluojamas aukštis, siekiant prisitaikyti prie keraminių plytelių išdėstymo



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 380 002	1 vnt.	–	–	21,04


TECEprofil – Priedai moduliams

TECEprofil modulio tvirtinimo įtaisas kampiniam montavimui

TECEprofil universalaus modulio tvirtinimui 45° kampu.
Gylis 350 mm, alkūnės ilgis 495 mm, priekinė dalis 700 mm

Pilnai iš anksto sumontuotas įrenginys, sudėtis:


- Montavimo traversa
- Reguliuojamas aukštis, siekiant prisitaikyti prie keraminių plytelių išdėstymo
- Tvirtinimo detalės, skirtos montavimui prie sienos



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/kompl.
9 380 004	1 kompl.	–	–	38,17

TECEprofil universalaus sujungimo įtaisas


TECEprofil profilinių vamzdžių sujungimui bet kokių kampų.
Mazgas, pagamintas iš cinkuoto plieno.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/kompl.
9 018 002	6 kompl.	30 kompl.	–	4,32

TECEprofil spaudiklis

Kitų gamintojų gaminių pritvirtinimui prie TECEprofil profilinių vamzdžių.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 010 003	10 vnt.	30 vnt.	–	1,10

TECEprofil lankstomas tvirtinimo elementas TECEprofil modulių tvirtinimui prie sienos

Dėl specialios tvirtinimo elemento konstrukcijos, modulį galima pritvirtinti bet kokių kampų.



Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 018 011	2 vnt.	10 vnt.	–	25,49

Kainos nurodytos be PVM.

TECEprofil apkaba su sriegiu M8

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 040 004	10 vnt.	30 vnt.	–	3,19



TECEprofil apkaba su sriegiu M10


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 040 001	10 vnt.	30 vnt.	–	3,22



TECEprofil profilinių vamzdžių sujungimo detalė

Stabiliam dviejų TECEprofil profilinių vamzdžių sujungimui ašine kryptimi.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 010 009	5 vnt.	50 vnt.	–	1,52



TECEprofil – Priedai moduliams


TECEprofil atrama laisvai stovinčiai sieniei

Laisvai stovinčių TECEprofil nešančiųjų konstrukcijų tvirtinimui prie grindų.

Sudėtis:

- Atrama, pagaminta iš cinkuoto plieno
- Tvirtinimo detalės, skirtos pritvirtinimui prie grindų
- Tvirtinimo detalės, skirtos pritvirtinimui prie TECEprofil konstrukcijos


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 030 017	1 vnt.	–	–	25,68



TECEprofil prailgintos modulių kojos

Tvirtinimui prie grindų arba TECEprofil profilinio vamzdžio min. 20 cm ir max. 50 cm

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/kompl.
9 030 028	1 kompl.	–	–	24,21



TECEprofil metalinės atramos pažemintai keramikai

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/kompl.
9 041 029	1 kompl.	–	–	15,75




TECEprofil įstatoma atrama vonių rėmo konstrukcijoms

Reguliuojama atrama ir kamštis, įstatymui į TECEprofil vamzdį.

Sudėtis:

- reguliuojama kojėlė 18 – 30 mm
- kamštis su gumine atrama


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 140 000	4 vnt.	20 vnt.	–	7,45



Kainos nurodytos be PVM.


TECEprofil WC pajungimo alkūnė 90° – DN 90. Plastikas PE-HD

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 980 067	1 vnt.	10 vnt.	–	16,19




TECEprofil WC pajungimo alkūnė 90° – DN 90/100. Plastikas PE-HD

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 820 069	1 vnt.	10 vnt.	–	10,33



TECEprofil redukcija DN 90/100 Plastikas PP

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 820 136	1 vnt.	10 vnt.	–	10,04



Lanksti TECEprofil WC pajungimo alkūnė DN 90. TECElux moduliams. Plastikas PE-HD


Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 820 317	1 vnt.	–	–	47,86



TECEprofil hidroizoliacinė triukšmo slopinimo tarpinė

Montuojama tarp sienos ir pakabinamos WC, ir bidė keramikos.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 200 010	1 vnt.	10 vnt.	60 vnt.	5,92



TECEprofil – Priedai moduliams

TECEprofil pisuaro pajungimo detalė

½“ išorinis sriegis, guminė tarpinė pisuaro prijungimui.

Art. Nr.	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Eur/vnt.
9 820 055	1 vnt.	–	–	8,21



Guminė tarpinė unitazo pajungimui

Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	Eur/vnt.
9 820 213	Tarpinė	1 vnt.	7,60



Prailgintas unitazo pajungimo komplektas, DN 90, PE

Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	Eur/kompl.
9 820 214	Komplektas (30 cm)	1 kompl.	24,33
9 820 057	Komplektas	1 kompl.	12,16




Pajungimo komplektas pastatomai keramikai Vamzdelio ilgis 30 cm

Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	Eur/kompl.
9 221 011	Komplektas	1 kompl.	10,14



Unitazo prisukimo varžtai su tarpinėmis ir apdaila

Art. Nr.	Aprašymas	Pak. 1	Eur/kompl.
9 820 245	Komplektas	1 kompl.	5,25



Kainos nurodytos be PVM.